

# Description du cahier des charges AI DO®

## Modèle pour appel d'offres AI DO® sur petites surfaces (jusqu'à 30m<sup>2</sup>)

### Variante : enrobage en treillis avec l'AI DO® Gewebe

Les supports sont à réaliser par le client conformément au manuel technique AI DO® 4.0.

La liste suivante correspond au manuel AI DO®.

## Revêtement mural sans joints AI DO®

### POS. 1 Etanchements selon GABAG AG et Fermacell

- |      |  |              |
|------|--|--------------|
| 1.01 | Application de la couche de fond fermacell<br>collage de la bande d'étanchéité fermacell avec film liquide fermacell<br>collage des deux manchettes d'étanchéité murale fermacell avec le film liquide fermacell | forfait      |
| 1.4  | appliquer le film liquide fermacell sur toute la surface   | forfait      |
| 1.7  | Fixation du rebord Flexzarge; GABAG AG   | par/ forfait |
| 1.8  | Fixation du rebord Flexzarge 3D; GABAG AG  | par/ forfait |

### POS. 2 Travaux de masticage

- |      |  |              |
|------|--|--------------|
| 2.11 | Enrobage en treillis avec l'AI DO® Gewebe dans le mastic AI DO® Spachtel y compris ponçage pour obtenir la qualité de surface Q4 | forfait      |
| 2.51 | Revêtement de mastic AI DO® Spachtel supplémentaire de 2 à 3 mm  | forfait      |
| 2.7  | Comblér les inégalités avec Toupret Murex ou Toupret Planirex  | par/ forfait |
| 2.8  | Remplissage des cavités avec Toupret Murex ou Toupret Planirex   | par/ forfait |

### POS. 3 Couche de fond

- |     |   |         |
|-----|---|---------|
| 3.1 | Une couche de « Tiefgrund WV » (couche de fond) | forfait |
|-----|---|---------|

### POS. 5 Couche de fond

- |      |   |         |
|------|---|---------|
| 5.11 | première couche avec AI DO® y compris ponçage intermédiaire<br>créer un joint acrylique ou hybride sur les joints verticaux | forfait |
|------|---|---------|

## **POS. 6 Couche intermédiaire**

6.11 deuxième couche avec Al DO® y compris ponçage intermédiaire forfait

## **POS. 7 Couche de finition**

7.11 troisième couche avec Al DO® forfait

7.21  
Couche de finition supplémentaire si le pouvoir couvrant n'est pas satisfaisant  
Ponçage intermédiaire supplémentaire de la couche de finition forfait

## **POS. 8 Al DO® mat (seulement pour un aspect mat souhaité)**

8.01 Réaliser un polissage mat sur toute la surface avec l'Al DO® Matt Klarlack (vernis incolore mat) forfait

## **POS. 9 Travaux de jointoiment**

9.01 réalisation des joints sanitaires et des joints de silicone ultérieurs forfait

## **POS. 10 Travaux de protection**

10.01  
Protection des composants avec du papier  
papier de masquage g/m2 150  
Collage complet des joints et raccords, à supprimer après la finition des travaux forfait

10.02 Protection des composants avec avec film PE  
collage complet des joints et raccords  
à supprimer après les travaux de finition forfait

10.03 Protection des composants avec du ruban adhésif forfait

10.04 Protection des composants avec ruban adhésif et papier forfait

# Description du cahier des charges AI DO®

## Modèle pour appel d'offres AI DO® application sur grandes surfaces (à partir 30m2)

### Variante : enrobage en treillis avec l'AI DO® Gewebe

Les supports sont à réaliser par le client conformément au manuel technique AI DO® 4.0.

La liste suivante correspond au manuel AI DO®.



Lacke und Farben

Dold AG  
Hertistrasse 4  
CH-8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0)44 877 48 48  
Fax +41 (0)44 877 48 49  
www.dold.ch  
info@dold.ch  
www.doldgroup.com

### Revêtement mural AI DO® sans joints

#### POS. 1 Étanchements selon GABAG AG et Fermacell

- |     |  |         |
|-----|--|---------|
| 1.1 | Application de la couche de fond fermacell                                       | m2      |
| 1.2 | Coller la bande d'étanchéité fermacell avec le film liquide fermacell            | m1      |
| 1.3 | coller la manchette d'étanchéité murale fermacell avec le film liquide fermacell | Pièce   |
| 1.4 | appliquer le film liquide fermacell sur toute la surface                         | m2      |
| 1.7 | Fixation du rebord Flexzarge; GABAG AG   | par/ m1 |
| 1.8 | Fixation du rebord Flexzarge 3D; GABAG AG  | par/m1  |

#### POS. 2 Travaux de masticage

- |     |  |        |
|-----|--|--------|
| 2.1 | Enrobage en treillis avec l'AI DO® Gewebe dans le mastic AI DO® Spachtel, y compris ponçage pour obtenir une qualité de surface Q4 | m2     |
| 2.5 | Revêtement de mastic AI DO® Spachtel supplémentaire de 2 à 3 mm  | m2     |
| 2.7 | Compensation des inégalités avec Toupret Murex ou Toupret Planirex   | par/m2 |
| 2.8 | Comblé les cavités avec Toupret Murex ou Toupret Planirex  | par/m2 |

#### POS. 3 Couche de fond

- |     |   |    |
|-----|---|----|
| 3.1 | Une couche de « Tiefgrund WV » (couche de fond) | m2 |
|-----|---|----|

**POS. 5 Couche de fond**

- 5.1 première couche avec AI DO® m2
- 5.3 ponçage intermédiaire m2
- 5.6 Créer un joint acrylique ou hybride sur les joints verticaux par/m1

**POS. 6 Couche intermédiaire**

- 6.1 deuxième couche avec AI DO® m2
- 6.3 ponçage intermédiaire m2

**POS. 7 Couche de finition**

- 7.1 troisième couche avec AI DO® m2
- 7.2 Couche de finition supplémentaire si le pouvoir couvrant n'est pas satisfaisant m2
- 7.4 Ponçage intermédiaire supplémentaire de la couche de finition pos. 7.2 m2

**POS. 8 AI DO® mat (seulement pour un aspect mat souhaité)**

- 8.1 Une couche d'AI DO® Matt Klarlack (vernis incolore mat) m2
- 8.5 polissage mat sur toute la surface m2

**POS. 9 Travaux de jointoiment**

- 9.1 réalisation de joints sanitaires et des joints de silicone ultérieurs par/m1

**POS. 10 Travaux de protection**

- 10.1 Protection des composants avec du papier papier de masquage g/m2 150 Collage complet des joints et raccords, à supprimer après la finition des travaux m2
- 10.2 Protection des composants avec avec film PE collage complet des joints et raccords à supprimer après les travaux de finition m2
- 10.3 Protection des composants avec du ruban adhésif m1
- 10.4 Protection des composants avec ruban adhésif et papier m1

# Description du cahier des charges AI DO®

## Modèle pour appel d'offres AI DO® sur petites surfaces (jusqu'à 30m<sup>2</sup>) Variante : AI DO® Vlies

Les supports sont à réaliser par le client conformément au manuel technique AI DO® 4.0.

La liste suivante correspond au manuel AI DO®.

### Revêtement mural AI DO® sans joints

#### POS. 1 Étanchements selon GABAG AG et Fermacell

- |      |  |              |
|------|--|--------------|
| 1.01 | Application de la couche de fond fermacell<br>collage de la bande d'étanchéité fermacell avec film liquide fermacell<br>collage des deux manchettes d'étanchéité murale fermacell avec le film liquide fermacell | forfait      |
| 1.4  | appliquer le film liquide fermacell sur toute la surface   | forfait      |
| 1.7  | Fixation du rebord Flexzarge; GABAG AG   | par/ forfait |
| 1.8  | Fixation du rebord Flexzarge 3D; GABAG AG  | par/ forfait |

#### POS. 2 Travaux de masticage

- |      |   |              |
|------|---|--------------|
| 2.21 | 2 couches de mastic de 2 à 3 mm avec le mastic AI DO® Spachtel y compris ponçage pour obtenir une qualité de surface Q4 | forfait      |
| 2.51 | Revêtement de mastic AI DO® Spachtel supplémentaire de 2 à 3 mm   | forfait      |
| 2.7  | Comblér les inégalités avec Toupret Murex ou Toupret Planirex   | par/ forfait |
| 2.8  | Remplissage des cavités avec Toupret Murex ou Toupret Planirex  | par/ forfait |

#### POS. 3 Couche de fond

- |     |   |         |
|-----|---|---------|
| 3.1 | Une couche de « Tiefgrund WV » (couche de fond) | forfait |
|-----|---|---------|

#### POS. 4 AI DO® Vlies

- |     |                                  |         |
|-----|----------------------------------|---------|
| 4.1 | Livraison et pose d'AI DO® Vlies | forfait |
|-----|----------------------------------|---------|

## **POS. 5 Couche de fond**

- 5.11 première couche avec Al DO® y compris ponçage intermédiaire  
créer un joint acrylique ou hybride sur les joints verticaux forfait

## **POS. 6 Couche intermédiaire**

- 6.11 deuxième couche avec Al DO® y compris ponçage intermédiaire forfait

## **POS. 7 Couche de finition**

- 7.11 troisième couche avec Al DO® forfait
- 7.21  
Couche de finition supplémentaire si le pouvoir couvrant n'est pas satisfaisant  
Ponçage intermédiaire supplémentaire de la couche de finition forfait

## **POS. 8 Al DO® mat (seulement pour un aspect mat souhaité)**

- 8.01 Réaliser un polissage mat sur toute la surface avec l'Al DO® Matt Klarlack (vernis  
incolore mat) forfait

## **POS. 9 Travaux de jointoiment**

- 9.01 réalisation des joints sanitaires et des joints de silicone ultérieurs forfait

## **POS. 10 Travaux de protection**

- 10.01  
Protection des composants avec du papier  
papier de masquage g/m2 150  
Collage complet des joints et raccords, à supprimer après la finition des travaux forfait
- 10.02 Protection des composants avec film PE  
collage complet des joints et raccords  
à supprimer après les travaux de finition forfait
- 10.03 Protection des composants avec du ruban adhésif
- 10.04 Protection des composants avec ruban adhésif et papier forfait

# Description du cahier des charges AI DO®

## Modèle pour appel d'offres AI DO® application sur grandes surfaces (à partir 30m2)

### Variante : AI DO® Vlies

Les supports sont à réaliser par le client conformément au manuel technique AI DO® 4.0.

La liste suivante correspond au manuel AI DO®.

### Revêtement mural sans joints AI DO®

#### POS. 1 Étanchements selon GABAG AG et Fermacell

1.1	Application de la couche de fond fermacell	m2
1.2	Coller la bande d'étanchéité fermacell avec le film liquide fermacell	m1
1.3	Coller la manchette d'étanchéité murale avec le film liquide fermacell	Pièce
1.4	appliquer le film liquide fermacell sur toute la surface	m2
1.7	Fixation du rebord Flexzarge; GABAG AG	par/ m1
1.8	Fixation du rebord Flexzarge 3D; GABAG AG	par/m1

#### POS. 2 Travaux de masticage

2.2	2 couches de mastic de 2 à 3 mm avec le mastic AI DO® Spachtel y compris ponçage pour obtenir une qualité de surface Q4	m2
2.5	Couche de mastic AI DO® Spachtel supplémentaire de 2 à 3 mm	par/m2
2.7	Compensation des inégalités avec Toupret Murex ou Toupret Planirex	par/m2
2.8	Remplissage des cavités avec Toupret Murex ou Toupret Planirex	par/m2

#### POS. 3 Couche de fond

3.1	Une couche de « Tiefgrund WV » (couche de fond)	m2
-----	---	----

#### POS. 4 AI DO® Vlies

4.1	Livraison et pose d'AI DO® Vlies	m2
-----	----------------------------------	----

**POS. 5 Couche de fond**

- 5.1 première couche avec Al DO® m2
- 5.3 ponçage intermédiaire m2
- 5.6 Créer un joint acrylique ou hybride sur les joints verticaux par/m1

**POS. 6 Couche intermédiaire**

- 6.1 deuxième couche avec Al DO® m2
- 6.3 ponçage intermédiaire m2

**POS. 7 Couche de finition**

- 7.1 troisième couche avec Al DO® m2
- 7.2 Couche de finition supplémentaire si le pouvoir couvrant n'est pas satisfaisant m2
- 7.4 Ponçage intermédiaire supplémentaire de la couche de finition pos. 7.2 m2

**POS. 8 Al DO® mat (seulement pour un aspect mat souhaité)**

- 8.1 Une couche d'Al DO® Matt Klarlack (vernis incolore mat) m2
- 8.5 polissage mat sur toute la surface m2

**POS. 9 Travaux de jointolement**

- 9.1 réalisation des joints sanitaires et des joints de silicone ultérieurs par/m1

**POS. 10 Travaux de protection**

- 10.1 Protection des composants avec du papier papier de masquage g/m2 150 collage complet des joints et raccords à supprimer après les travaux de finition m2
- 10.2 Protection des composants avec film PE collage complet des joints et raccords à supprimer après les travaux de finition m2
- 10.3 Protection des composants avec du ruban adhésif m1
- 10.4 Protection des composants avec ruban adhésif et papier m1